

Plaatsing voorwaarden

Wat kunt u verwachten van dé Installatie Specialist

Leveren en monteren van

- Airconditioning volgens opgave
- Airco buitendeel geplaatst op kunststof opstel balken op grond of platdak
- Sparing (exclusief sparingen in beton of verdiepingsvloeren)
- Leidingset maximaal 5 meter
- Leidinggoot wit of ivoor inbegrepen maximaal 5 meter
- Condens afvoer op natuurlijke wijze
- Stek koppelingen
- Werkschakelaar
- De montage tbv actie model 1 monteur 1/2 dag
- De montage tbv alle andere modellen 1 monteur 1 dag

In bedrijf stellen

- Koeltechnisch montage volgens voorschriften STEK
- Testen van de installatie
- Vastleggen van een meetgegevens in een oplever rapport
- Bediening instructies infrarood afstandbediening

Garantie en onderhoud

- Onderhoud contract looptijd 60 maanden (betaling per automatische incasso)
- 4 x onderhoud
- 2 jaar volledige garantie en 3 jaar aanvullende garantie op onderdelen exclusief arbeidsloon montage

Wat wij van u verwachten

- Werkplek goed bereikbaar (geen hoogwerker of kraan benodigd voor het plaatsen van de units)
- Elektrische geaarde voeding direct bij te plaatsen buitendeel 230V 16A
- Akkoord op automatische incasso van het onderhoud contract € 8,00 incl. BTW / looptijd 60 maanden

Extra werkzaamheden t.o.v. standaard plaatsing

• Extra koelleiding per meter	€ 35,--
• Dakdoorvoer	€ 200,--
• Condenspomp	€ 200,--
• Muurbeugel	€ 150,--
• Betonboring	€ 200,--
• Wifi controller	€ 150,--
• Arbeidsloon pp/uur	€ 75,--
• Milieu technisch demonteren afvoeren van bestaande airco	€ 300,--
• Electra 20 meter, automaat, werkschakelaar ½ dag	€ 535,--
• Electra 20 meter, automaat, werkschakelaar 1 dag	€ 825,--

De monteur meldt dit bij u, en overlegt met u wat de bijkomende kosten zullen zijn.

Wat val niet onder het de garantie

- Het tussentijds bijvullen
- Het ontbreken of storing van electra huisgebonden installatie
- Thermostaat verkeerd ingesteld, geen wifi verbinding
- Blikseminslag
- Het zelf of door derden trachten te verhelpen van de storing
- Stormschade

Deze prijzen zijn exclusief:

- Parkeerkosten
- Reiskosten (buiten een straal van 15 km vanaf Mijdrecht € 1,50 / gereden km)
- Sparingen en/of freeswerk in beton
- Asbest verwijdering
- Brandvertragende voorzieningen
- Electra
- Keuringen
- Alle niet in deze offerte omschreven werkzaamheden

Prijzen	: Netto, inclusief BTW
Facturering	: 50% bij opdracht en 50% bij oplevering
Betaling	: Binnen 14 dagen na factuurdatum
Levertijd	: In overleg
Leveringsvoorwaarden	: Op alle afleveringen en overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing